

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานก่อสร้าง โทร. 0-7471-2055

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	วางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีตหน้าอาคารพักพยาบาล
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ เฉพาะแห่ง	พื้นที่อาคาร 91 เมตร
<input type="checkbox"/>	เอกสารเลขที่ รพ.ละงู 3/2560	จำนวนชั้น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาคตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น
<input type="checkbox"/>	ราคาวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสตูล	
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2558	
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2560	<input type="checkbox"/> แจ้งราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0421.5/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 FACTOR . F ประเภทงานอาคาร
 เงื่อนไข : - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเสาเข็ม คอร.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	155,399		
	ราคารวมค่า Factor F 1.3074	203,168.65		
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ			
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%			
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ				
	คิดเป็นเงิน	203,168		
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 91 ม.	เฉลี่ยราคา	0	2,232 บาท /ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง
 ตามคำสั่งจังหวัดสตูล ที่ 762/2560 ลงวันที่ 20 เมษายน 2560

- (ลงชื่อ).....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลละงู ประธานกรรมการ
 (นายปวิตร วณิชชานนท์)
- (ลงชื่อ).....ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน กรรมการ
 (นายมณู สอนแก้ว)
- (ลงชื่อ).....ตำแหน่ง เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน กรรมการ
 (นายจิระเดช แซ่ส้ม)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ตอกเข็ม คอร.)

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานก่อสร้าง โทร. 0-7471-2055

โครงการก่อสร้าง	วางระบายน้ำพร้อมฝาดปิด คสล.หน้าอาคารพักพยาบาล		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		
แบบเลขที่		พื้นที่อาคาร	91 เมตร
เอกสารเลขที่	รพ.1/2559	จำนวนชั้น	1 ชั้น
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	1 แผ่น
ราคาวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสตูล	ประจำเดือน	มีนาคม 2560
ราคาค่าแรงตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2558		
ปรับราคาเมื่อวันที่	24	เดือน	เมษายน 2560
		แจ้งราคาเมื่อ วันที่	24 เดือน เมษายน 2560

หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0421.5/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 FACTOR.F ประเภทงานอาคาร
 เงื่อนไข : -เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , -เงินประกันผลงานหัก 0% , -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)				
1	กลุ่มงานที่ 1				
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม				
	1.1 งานโครงสร้างทั่วไป (ชนิดฐานรากตอกเข็ม)	155,399	1.3074	203,168.65	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม				
	- งานหลังคา - โครงหลังคา				
	- งานฝ้าเพดาน				
	- งานพื้น - ผิวพื้น				
	- งานผนัง - ผิวผนัง				
	- งานวงกบ - กระจก				
	- งานสุขภัณฑ์				
	- งานทาสี				
	- งานเบ็ดเตล็ด				
	- งานระบบโทรศัพท์				
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล				
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1			203,168.00	

1 ✓ 2 3 Or

ลำดับที่	รายการ	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
2	กลุ่มงานที่ 2			
	2.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		-	
	2.2 งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน		-	
	2.3 งานระบบพิเศษอื่นๆ		-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2			
3	กลุ่มงานที่ 3			
	3.1 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร		-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3		-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1		203,168	
	พื้นที่อาคาร 91 ม.	เฉลี่ยราคา	2,232	บาท/ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง


ตามคำสั่งจังหวัดสตูล ที่ 762/2560 ลงวันที่ 20 เมษายน 2560

1. (ลงชื่อ).....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู ประธานกรรมการ
(นายปวิตร วณิชชานนท์)
2. (ลงชื่อ).....ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน กรรมการ
(นายมณู สวนแก้ว)
3. (ลงชื่อ).....ตำแหน่ง เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน กรรมการ
(นายจีระเดช แซ่งลิ้ม)

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง	วางระบายน้ำพร้อมฝาดปิด คสล.หน้าอาคารพักพยาบาล		แบบเลขที่ :	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลระงู จังหวัดสตูล		เอกสารเลขที่	รพ.ระงู 3/2560
ผู้ประมาณการ			พื้นที่	91 เมตร
ผู้รับราคา			จำนวน	ชั้น
ผู้กำหนดราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง		สถาปนิก	
				24 เมษายน 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	งานระบายน้ำ ความยาว 91 เมตร							
1	งานขุดดิน-ถมดิน	ลบ.ม	73	0	0	99	7,227	7,227
2	งานทรายหยาบ	ลบ.ม	4.00	592	2,368	91	364	2,732
3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม	4	1,915	7,660	398	1,592	9,252
4	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม	21	2,009	42,189	436	9,156	51,345
5	เหล็กเส้นกลม 6 มม.	กก.	404	23.96	9,680	3.43	1,386	11,066
	เหล็กเส้นกลม 9 มม.	กก.	65	23.73	1,542	3.43	223	1,765
6	ไม้แบบ คัด 50%	ตร.ม	99	280	27,720	0	0	27,720
7	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม	198	0	0	133	26,334	26,334
8	ท่อพีวีซี 2"	ท่อน	41	238	9,758	200	8,200	17,958
	รวมวัสดุและแรงงาน				100,917		54,482	155,399

1. ✓ 2.  3. 